Geschiebelagerplatz Kiley

Neuer Standort Geschiebelager für Geschiebbewirtschaftung Fildrich
- Volumen V = 100'000 m³
- Fläche A = 19'000 m²
- Anpassung Fahrweg B = 3.50 m, L = ca. 160 m
- Umlegung Fahrweg B = 3.50 m, L = ca. 80 m
- Einbau / Etappierung von Süden nach Norden

QP 1 QP 2 QP 3 QP 4 QP 11 QP 12

Ausbau Fahrweg

Verlegung und Ausbau Fahrweg, L = 80 m

Vorgehen Schüttung / Etappierung

Bodenzwischenlager
L = 160 m, B = 10 m
Schütthöhe = 1.5 m Oberboden, 2.5 m Unterboden

Fieldrich

Vordere Fildrich

SF Sömmerungsfläche
LN Landwirtschaftliche Nutzfläche

117
Freiburghaus Jacqueline

3056
Troger Lukas
Troger Katrin

Legende

Projekt	Bestand		Projekt	Bestand	
		Höhenlinien 5 / 1 m (Flugaufnahmen)			Trinkwasser
		Wald / übrige bestockte Flächen			Elektro
		Ergänzungen (Feldaufnahmen)			
		Grenze LN / Sömmerungsfläche			
		Projekt Geschiebelager			
		Grünfläche			
		Ausbau Fahrweg			
		Bodenzwischenlager			

Grundlagen

Amtliche Vermessung:	Juli 2025
Werkleitungen:	Juni 2025
Bestehendes Terrain:	- Flugaufnahmen swissALTI3D, Swisstopo, Juni 2019
	- Feldaufnahmen, Juli 2025
Luftbild:	SwissImage 10, Swisstopo, 2024
Inventare:	Geoportal des Kantons Bern, Stand Juli 2025

Schwellenkorporation Diemtigtal
Einwohnergemeinde Diemtigen


Mitwirkung

Bauprojekt

Geschiebelagerplatz Kiley

Situation 1:500

Variante V=100'000 m³



Überbauungsordnung:
LOHNER+PARTNER AG
PLANUNG BERATUNG RAUMENTWICKLUNG THUN

Umwelt:
IMPULS AG
Wald Landschaft Naturgefahren

Technisches Projekt:
Mätzener & Wyss Bauingenieure AG

Plan-Nr.	Index	Datum	Gezeichnet	Freigabe	Bemerkungen
4424 - 11		26.10.2026	NS/MR		

H/B = 891 / 840 (0.75m²)

Allplan 2025